

# Notes d'installation d'un étal réfrigéré groupe logé

## Réglages effectués lors de l'installation :

- Évaporateurs : Entre  $-2^{\circ}\text{C}$  et  $+6^{\circ}\text{C}$
- Serpentins : Entre  $-2^{\circ}\text{C}$  et  $+4^{\circ}\text{C}$
- Dégivrage automatique : Cycles de 20 min toutes les 5 h

Le branchement de l'alimentation est à réaliser par votre électricien.

## Consignes pour l'électricien :

- Pour connaître la position du boîtier électrique, des sondes et du régulateur de température, veuillez vous référer au plan validé avant fabrication mis à disposition du magasin.